

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程

标段：一工区宜柳高速公路G78洛满至宜州段（宜柳路）

序号	项目号	项目名称	宜柳路	备注
1	第一部分	总则		
2	第二部分	应急抢险工程		
3	第三部分	中修工程		
4	第四部分	小修保养工程		
6	第一部分 ~ 第四部分 清单合计			

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程 标段：一工区（宜柳路）

桩号：G78：K958+387~K1026+751，S7811：K0+000~K3+986

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
第一部分 总则						
102-3	安全生产费	总额	1			
104	承包人驻地建设					
104-1	办公、住房、及 工地试验室建设	总额	1			包含相关试验、 检验费用
	第一部分	小计				
第二部分 应急抢险工程						
100	应急抢险工程					
101	拆除、凿除结构 物					
101-1	钢筋砼结构	m ³	15.00			含清运
101-2	砼结构	m ³	20.00			含清运
101-3	砌体结构	m ³	10.00			含清运
101-4	危岩	m ³	20.00			含清运
102	路基挖方					
102-1	挖运土方	m ³	600			运距2km内
102-2	挖运石方	m ³	100			运距2km内
102-3	土石方超运	m ³ ·km	500			
103	路基填筑					
103-1	借土填方	m ³	200			运距5km内
103-2	超运距补偿	m ³ ·km	230			
104	M7.5浆砌片石	m ³	100			M7.5砂浆
105	片石砼	m ³				
105-1	C10片石砼	m ³	20			
105-2	C15片石砼	m ³	20			
106	砼					
106-2	C15砼	m ³	20			
106-3	C25砼	m ³	30			
106-4	C30砼	m ³	15			
107	浆砌红砖	m ³	20			
108	砂浆抹面（M10 砂浆）	m ³	50			M10砂浆
109	边坡绿化					
109-1	铺种马尼拉草皮	m ²	300			
109-2	铺种本地草	m ²	200			
109-4	喷播草籽	m ²	40			包括但不限于豆类 植物
109-5	挂三维网喷播草 籽	m ²	50			
110	GPS2型SNS系统 防护网	m ²	50			使用年限为50年， 含坡面清理，钢绳 网编织及挂网土工 格栅的安装铺设等
111	铺设彩条布覆盖 边坡裂缝	m ²	100			
112	应急防护					

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程 标段：一工区（宜柳路）

桩号：G78：K958+387~K1026+751，S7811：K0+000~K3+986

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
112-1	竹排防护(含材料)	m	50			含支架、日常维护等，竹排高度不小于2m.
112-2	竹排防护（不含材料）	m	50			
112-3	沙袋防护	m ³	50			
113	边坡塌方摆砂袋	m ³	50			
114	锚杆（Φ32）	m	50			含钻孔、锚杆、M35水泥砂浆等
115	砼（格子梁、十字架、框架梁）					含基础开挖、立模、脚手架以及混凝土的浇筑、养生等
115-1	C25砼（格子梁、十字架、框架）	m ³	50			
115-2	C30砼（格子梁、十字架、框架）	m ³	50			
116	预应力锚索					
116-1	预应力锚索（6Φ15.24）	m	50			含钻孔、锚索安装、M35水泥砂浆等
116-2	钢绞线(4Φ15.2mm)	m	20			
118	铺垫钢板	t	1			
119	临时工日	工日	50			
120	车辆台班					
120-1	2吨以内汽车（仅用于水毁塌方抢险、冰冻灾害抢	台班	20			
120-2	2吨以上汽车（仅用于水毁塌方抢险、冰冻灾害抢	台班	20			
121	钢筋					
121-1	I级钢筋	kg	100			
121-2	II级钢筋	kg	100			
122	挂网喷浆防护边坡					
122-2	钢筋网	kg	100			
122-3	铁丝网	m ²	50			
125	浆砌水泥砖	m ³	50			抹面费用另计
126	路基加固处理（Φ110mm树根桩）	m	10			
	第二部分	小计				
第三部分 中修工程						
200	路面工程					
205	更换接缝填缝料					
205-1	更换缩缝填缝料	m	0			施工地点为宜柳高速路由金宜作业队在17年实施
205-2	更换胀缝填缝料	m	0			施工地点为宜柳高速路由金宜作业队在17年实施

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程 标段：一工区（宜柳路）

桩号：G78：K958+387~K1026+751，S7811：K0+000~K3+986

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
212	更换砼路面破碎板					
212-1	更换砼路面破碎板	m ²	20000			
212-2	女装抗裂补强钢筋	t	5			
212-3	C10贫混凝土基层更换≥12cm	m ²	50			
212-4	增设排水渗管	m	200			
215	砼路面板底灌浆					
215-1	砼路面板底灌浆(70cm,含更换路面缩缝)	m ²	50000			
	第三部分	小计				
第四部分 小修养护工程						
100	路基工程					
101	浆砌片石修补构造物					含M7.5砂浆,含拆除、勾缝、抹面
101-1	浆砌片石修补构造物	m ³	30.00			距路面高度: h≤10米
101-2	浆砌片石修补构造物	m ³	10.00			距路面高度: 10<h≤30米
101-3	浆砌片石构造物超高修补	m*10m	5.00			距路面高度: h>30米,每增加10米
102	砂浆修补路缘石、构造物裂缝	m	20			M10砂浆
103	构造物砂浆抹面	m ²	20			M10砂浆
104	构造物砂浆勾缝					
104-1	构造物砂浆勾缝	m ²	5.00			M10砂浆
104-2	构造物砂浆勾缝	m	55.00			M10砂浆
105	新增砖砌构造物	m ³				抹面费用另计
105-1	浆砌红砖	m ³	10.00			抹面费用另计。
105-2	浆砌水泥砖	m ³	10.00			抹面费用另计。
106	贴瓷砖	m ²	5			含材料
107	清除淤泥	m ³				运距2Km以内
107-1	清除淤泥(无盖板)	m ³	500.00			
107-2	清除淤泥(包含掀开盖板和恢复盖板原貌)	m ³	35.00			
108	清除水沟杂草	m	100.00			含运费
109	预制安装(钢筋)砼构件		0.00			
109-1	预制安装砼构件(C20)	m ³	5.00			不含钢筋
109-2	预制安装砼构件(C25)	m ³	5.00			不含钢筋
109-3	预制安装砼构件(C30)	m ³	5.00			不含钢筋
109-4	预制安装砼构件(C35)	m ³	5.00			不含钢筋

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程 标段：一工区（宜柳路）

桩号：G78：K958+387~K1026+751，S7811：K0+000~K3+986

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
109-5	I级钢筋	t	1.00			含加工及安装
109-6	II级钢筋	t	1.00			含加工及安装
110	挖运土方					
110-1	挖运土方	m ³	50.00			运距5km以内
110-2	土方超运	m ³ *km	50.00			运距5km以外
111	挖运石方					
111-1	挖运石方(运距5Km以内)	m ³	10.00			
111-2	石方超运(运距5Km以外)	m ³ *km	10.00			
112	分层填筑					
112-1	回填土、夯实	m ³	50.00			含运费
112-2	回填碎石	m ³	15.00			含运费
113	红砖骨架修复	m ³	30			
114	更换损坏漏花板	块	100			
115	场地清理平整	m ²	100			
116	混凝土					
116-1	C15砼	m ³	1.00			
116-2	C20砼	m ³	1.00			
116-3	C25砼	m ³	1.00			
116-4	C30砼	m ³	1.00			
116-5	C35砼	m ³	1.00			
116-6	C15片石砼	m ³	1.00			
116-7	C20毛石砼	m ³	1.00			
116-8	C25防水砼	m ³	1.00			
116-9	C35片石砼	m ³	1.00			
118	沥青路肩坑槽修补(平均厚度3~4cm)	m ²	10			本项目适用0.1m ² <S≤0.5m ² （4cm深度以内），超过0.5m ² 以上”按沥青罩面计
119	沥青路肩裂缝修补					
119-1	沥青路肩裂缝修补(扩缝修补)	m	100.00			
119-2	沥青路肩裂缝修补(直接灌缝)	m	50.00			
119-3	沥青路肩裂缝修补(填充沥青混合料、盖油毡布)	m	300.00			
121	沥青路肩与砼路面拉裂修补					
121-1	沥青路肩与砼路面拉裂修补(扩缝)	m	500.00			

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程 标段：一工区（宜柳路）

桩号：G78：K958+387~K1026+751，S7811：K0+000~K3+986

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
121-3	沥青路肩与砼路面拉裂修补(扩缝、填充沥青混合料、盖油毡布)	m	1000.00			
124	干砌片石					
124-1	干砌片石(含材料、码砌)	m ³	2.00			
124-2	干砌片石(不含片石材料)	m ³	2.00			
125	土工布					
125-1	土工布	m ²	10.00			
126	拆除结构物					
126-1	钢筋砼结构(含清运)	m ³	3.00			
126-2	砼结构(含清运)	m ³	3.00			
126-3	砌体结构(含清运)	m ³	3.00			
126-4	危岩(含清运)	m ³	50.00			
127	软土地基处理					
128	沥青罩面	m ²	150.00			
129	沥青砂找平砼板与路肩高差					
129-1	沥青砂找平砼板与路肩高差(高差1~2cm铺10cm宽)	m	800.00			
129-2	沥青砂找平砼板与路肩高差(高差大于2cm铺30cm)	m	100.00			
135	新增横向排水管	m	50.00			
136	竹排防护	m	10			
200	路面工程					
201	水泥混凝土路面裂缝修补					
201-1	聚氨酯修补路面裂缝(法国产PU25单组份聚氨酯密)	m	26500.00			
201-4	路面严重裂缝修补(热拌沥青砂、碎石，夯实找平)	m	1000.00			
202	水泥混凝土路面坑洞修补					
202-1	沥青砂修补水泥混凝土路面坑洞		0.00			
202-1-1	沥青砂修补水泥混凝土路面坑洞(S<0.02m ²)	个	50.00			
202-1-2	沥青砂修补水泥混凝土路面坑洞(0.02m ² ≤S≤0.1m ²)	个	50.00			

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程 标段：一工区（宜柳路）

桩号：G78：K958+387~K1026+751，S7811：K0+000~K3+986

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
202-1-3	沥青砂修补水泥混凝土路面坑洞(S>0.1m ²)	m ²	10.00			本项目适用0.1m ² <S≤0.5m ² （4cm深度以内），超过0.5m ² 以上”按沥青罩面计
202-3	坑洞灵修补路面坑洞		0.00			
202-3-1	坑洞灵修补路面坑洞(S<0.02m ²)	个	2000.00			
202-3-2	坑洞灵修补路面坑洞(0.02m ² ≤S≤0.1m ² ，)	个	7000.00			
202-3-3	坑洞灵修补路面坑洞(S>0.1m ² ，切割修补，夯实	m ²	200.00			
203	砼路面错台处理					
203-1	砼路面错台处理(磨平法)	m	20.00			
203-2	砼路面错台处理(填补法)	m ²	10.00			
204	砼路面啃边修补	m	50.00			
205	更换水泥砼破碎板	m ²	20.00			含挖除，基层修复，角隅钢筋，补强钢筋、传力杆、拉杆
206	严重板用断裂修复	m ²	10.00			
207	填缝料更换					
207-1	缩缝填缝料更换	m	50.00			聚氨酯材料
207-2	胀缝填缝料更换	m	50.00			聚氨酯材料
208	道路保洁					
208-1	公路保洁	km.月	942.00			匝道每2Km按主线1Km计，包含以下项目：路面清扫、边沟清扫、碎落台及土路肩1.5米范围内垃圾清理、中央隔离带、边坡除草、伸缩缝泄水孔清理、绿化植物修剪，隧道内排水沟、人行横洞垃圾清理、标志清洗
209	重砌、维修路缘石(拦水带)					
209-1	重砌路缘石(拦水带)(含材料)	m	100.00			
209-2	维修路缘石(拦水带)(不含材料)	m	200.00			
210	拦水带开槽	个	100			

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程 标段：一工区（宜柳路）

桩号：G78：K958+387~K1026+751，S7811：K0+000~K3+986

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
211	清洗路面油污	m ²	250			
212	砼路面刻槽	m ²	40			
218	沥青混凝土罩面	m ²	50.00			
223	垫层、基层修补					
223-2	级配碎石垫层 (厚20cm)	m ²	1			
223-3	水泥稳定碎石底 基层(厚 15~20cm)(4%水	m ²	1.00			
223-4	水泥稳定碎石底 基层厚20cm	m ²	1.00			
223-5	水泥稳定碎石基 层(厚15~20cm) (5%水泥)	m ²	1.00			
226	路面弯沉检测(单 幅行车道)	km				
226-2	路面弯沉检测(人 工检测 单幅行车	km	289.40			
300	桥涵工程					
301	浆砌片石修补桥 涵构造物(M7.5砂	m ³	20.00			
302	修补桥涵构造物 裂缝					
302-1	壁可法修补桥涵 构造物裂缝	m	20.00			
302-2	环氧树脂修补桥 涵构造物裂缝	m	50.00			
302-3	砂浆修补桥涵构 造物裂缝(M7.5砂	m	10.00			
302-4	聚氨酯修补桥台 、侧墙裂缝(法国 产PU25单组份聚 氨酯密封胶)	m	10.00			
302-5	环氧树脂修补桥 梁梁体裂缝	m	10.00			
303	砂浆抹面、勾缝 修补构造物(M7.5 砂浆)	m ²	20.00			
306	涵管、盖板接缝 修补(环氧砂浆)	m	10			
307	通道、桥梁、涵 洞、隧道清淤					
307-1	通道、桥梁、涵 洞、隧道内清淤		0.00			
307-1-1	孔径在1.25m以下 涵洞内清淤	m ³	80.00			清至路基范围外， 并运至指定位置， 含运费
307-1-2	孔径在1.25m以上 涵洞内清淤	m ³	100.00			清至路基范围外， 并运至指定位置， 含运费

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程 标段：一工区（宜柳路）

桩号：G78：K958+387~K1026+751，S7811：K0+000~K3+986

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
307-2	通道、桥梁、涵洞、隧道外清淤	m ³	50.00			清至路基范围外，并运至指定位置，含运费
308	修补桥面裂缝					
308-1	聚氨酯修补桥面裂缝(法国产PU25单组份聚氨酯密	m	1500.00			
309-2	沥青砂修补桥面坑洞		0.00			
309-2-1	沥青砂修补桥面坑洞(S<0.02m ²)	个	10.00			
309-2-2	沥青砂修补桥面坑洞(0.02m ² ≤S≤	个	20.00			
309-2-3	沥青砂修补桥面坑洞(S>0.1m ²)	m ²	3.00			本项目适用0.1m ² <S≤0.5m ² （4cm深度以内），超过0.5m ² 以上”按沥青罩面计
309-3	坑洞灵修补桥面坑洞		0.00			
309-3-1	坑洞灵修补桥面坑洞(S<0.02m ²)	个	50.00			
309-3-2	坑洞灵修补桥面坑洞(0.02m ² ≤S≤	个	200.00			
309-3-3	坑洞灵修补桥面坑洞(S>0.1m ² ，切割修补，夯实	m ²	5.00			
311	桥梁护栏防锈处理(GJZF4型)	m	75			
313	C50钢纤维混凝土维修桥梁伸缩缝	m	10			
314	桥梁伸缩缝损坏修复(含异型钢、两侧砟和橡胶止					
314-1	E-80伸缩缝(含混凝土凿除，伸缩缝安装)	m	16			
314-4	E-40伸缩缝(含混凝土凿除，伸缩缝安装)	m	8.00			
315	更换桥梁伸缩缝止水带	m	200.00			
322	修补桥梁墩台路	m ²	3			水泥砂浆
323	环氧砂浆封闭桥梁板底露筋	m ²	3			
325	砂浆修补电缆沟侧壁(M7.5砂浆)	m	50			
326	电缆沟盖板损坏修补					
326-1	C25混凝土（模筑衬砌）	m ²	13			

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程 标段：一工区（宜柳路）

桩号：G78：K958+387~K1026+751，S7811：K0+000~K3+986

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
326-2	元四钢筋 (HRB335)	kg	20.00			
326-3	带肋钢筋 (HRB335)	kg	20.00			
329	设置桥梁永久观测点	个	10			
330	更换、安装防落网					
330-1	更换、安装防落网(热镀锌角钢材)	m	5.00			
330-2	更换、安装防落网(镀塑材料)	m	25.00			
332	更换桥梁泄水孔盖(塑料)	个	75			
400	交通工程					
401	更换波形护栏					
401-1	更换波型护栏(4.32m)(含波型护栏、连接螺栓材)	块	180.00			
401-2	更换波型护栏(2.32m)(含波型护栏、连接螺栓材)	块	20.00			
401-3	更换波型护栏(3.32m)(含波型护栏、连接螺栓材)	块	5.00			
401-6	维修波型护栏(不含材料)	块	50.00			
401-7	拆除波形护栏(含护栏板、立柱、防阻块等)	块	13			
402	安装护栏板螺栓					
402-1	安装护栏板螺栓(含材料(M16*32, 一个螺栓和螺帽为一个螺栓和螺帽为)	套	100.00			
402-2	安装护栏板螺栓(含材料(M16*140, 一个螺栓和螺帽为一个螺栓和螺帽为)	套	50			
402-3	安装护栏板螺栓(未含材料)	套	10.00			
403	更换(安装)护栏端头					
403-1	更换(安装)与混凝土护栏连接端头	块	0.00			
403-1-1	更换与混凝土护栏连接端头(含端头、螺栓材料)	块	5			
403-1-2	安装与混凝土护栏连接端头(未含端头、螺栓材料)	块	1.00			
403-2	更换(安装)半圆端头		0.00			

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程 标段：一工区（宜柳路）

桩号：G78：K958+387~K1026+751，S7811：K0+000~K3+986

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
403-2-1	更换半圆端头(含端头、螺栓材料)	块	3			
403-2-2	安装半圆端头(未含端头、螺栓材料)	块	3			
403-3	更换（安装）全圆端头		0.00			
403-3-1	更换全圆端头(R=750)(含端头、螺栓材料)	块	3.00			
403-3-2	安装全圆端头(R=750)(未含端头、螺栓材料)	块	1.00			
403-3-3	更换全圆端头(R=350)(含端头、螺栓材料)	块	3.00			
403-3-4	安装全圆端头(R=350)(未含端头、螺栓材料)	块	1.00			
404	更换、维修托架(防阻块)					
404-1	更换托架(防阻块)(含防阻块、螺栓材料)	个	300.00			
404-2	更换托架(防阻块)(含矫正、未含材料)	个	50.00			
404-4	维修托架(防阻块)(未含材料)	个	3.00			
405	更换、维修立柱					
405-1	打入式立柱		0.00			
405-1-7	打入式立柱(2.15m,Φ140mm×4.5mm)(含立柱材料)	根	100.00			
405-1-8	打入式立柱(2.15m,Φ140mm×4.5mm)(未含材料)	根	50.00			
405-2	法兰立柱		0.00			
405-2-7	法兰立柱(0.75m)(含立柱、地脚螺栓,C20混)	根	20.00			
405-2-8	法兰立柱(0.75m)(含C20混)	根	5.00			
405-2-9	法兰立柱(0.86m)(含立柱、地脚螺栓,C20混)	根	10.00			
405-2-10	法兰立柱(0.86m)(含C20混)	根	5.00			
406	维修立柱帽					
406-1	维修立柱帽(含材料)	个	300.00			

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程 标段：一工区（宜柳路）

桩号：G78：K958+387~K1026+751，S7811：K0+000~K3+986

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
406-2	维修立柱帽(未含材料)	个	25.00			
407	清洗钢护栏	块	5.00			
408	中央活动护栏					
408-1	更换、安装插入式活动护栏		0.00			
408-1-1	安装插入式活动护栏(含材料和C10砼隔离墩)	节	10.00			
410	制作、安装活动护栏锁	个	3			
411	安装隔离栅					
411-1	安装铁丝网隔离栅(未含材料)	m	500.00			长度按水平投影、未含材料
411-2	安装铁丝网隔离栅(含材料)	m	2000.00			长度按水平投影、含材料
411-3	安装镀塑隔离栅(含材料)	m	50.00			
412	安装铁丝网砼立柱(含基础、利用旧立柱)	根	145			
413	更换铁丝网砼立柱(含基础、新立)	根	376			
415	设防落网	m	12			
416	制作、安装标志牌					
416-1	制作、安装标志牌(铝板)	m ²	15.00			含抱箍、镙栓、I级反光膜
416-2	制作、安装标志牌(铁板)	m ²	10.00			含抱箍、镙栓、I级反光膜
416-3	制作、安装标志牌(竹压板)	m ²	5.00			含抱箍、镙栓、I级反光膜
416-4	制作、安装标志牌(玻璃钢)	m ²	5.00			含抱箍、镙栓、I级反光膜
417	制作、安装标志牌立柱(含材料)	kg	300			
418	制作、安装百米牌					
418-1	制作、安装百米牌(II级反光膜)	块	100.00			
418-2	制作、安装百米牌反光膜(II级反)	块	50.00			
419	拆除标志牌					
419-1	拆(≥10m ²)标志牌(含标志牌、立柱的拆除及清运)	座	5.00			
419-2	拆(<10m ²)标志牌(含标志牌、立柱的拆除及清)	座	2.00			
420	焊接加固标志牌(按焊点计)	点	45			

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程 标段：一工区（宜柳路）

桩号：G78：K958+387~K1026+751，S7811：K0+000~K3+986

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
421	清洗标志牌	m ²	4			
422	标志牌贴反光膜					
422-1	标志牌贴反光膜 (I级反光膜)	m ²	30.00			
422-2	标志牌贴反光膜 (II级反光膜)	m ²	20.00			
422-3	标志牌贴反光膜 (III级反光膜)	m ²	10.00			
423	更换防撞砂桶					
423-1	更换防撞砂桶(含 材料、砂，规格 、型号与更换前	个	80.00			
423-2	更换防撞砂桶(未 含防撞砂桶材料 费、含砂)	个	20.00			
423-3	更换防撞砂桶盖 (含材料)	个	10.00			
423-4	更换防撞砂桶反 光膜	m ²	2.00			
424	标线修复					
424-1	冷漆标线修复	m ²	5.00			
424-2	热熔漆标线修复	m ²	50.00			
424-3	热熔震荡性标线 修复	m ²	10.00			
424-4	受污染标线清洗	m ²	50.00			
424-5	橡胶强制减速带	m	20.00			
424-6	铸铁强制减速带	m	20.00			
425	安装反光道钉					
425-1	安装反光道钉	个	200.00			
427	安装轮廓标					
427-1	安装附着式轮廓 标		0.00			
427-1-1	安装附着式轮廓 标(钢护栏，含材	块	300.00			
427-1-2	安装附着式轮廓 标(隧道、防撞墙/ 单双面，含材料)	块	300.00			
427-2	更换柱式轮廓标		0.00			
427-2-1	更换柱式轮廓标 (含材料)	根	200.00			
427-2-2	更换柱式轮廓标 (未含材料)	根	25.00			
429	增设防眩板					
429-1	玻璃钢防眩板	块	200.00			
429-2	防眩板支架	套	5.00			
429-3	维修防眩板支架	套	5.00			
430	涂刷百米桩	个				

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程 标段：一工区（宜柳路）

桩号：G78：K958+387~K1026+751，S7811：K0+000~K3+986

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
430-2	中央防撞墙涂刷 百米桩	个	100.00			
431	涂刷十米桩	个				
431-2	中央防撞墙刷十 米桩	个	1000.00			
432	涂刷板号	块	2000.00			
433	金属构件修复					
433-1	金属构件油漆	m ²	5			
434	交通管制					
434-1	封闭路肩	次	10.00			
434-2	封闭内车道或外 车道	次	5.00			
434-3	改道	次	5.00			
435	修补中央防撞墙	m ³	2.00			
436	更换、安装井盖					
436-1	更换、安装圆形 井盖(钢板, 直径 86cm, 厚2cm)	块	1.00			
436-2	更换、安装方形 井盖(钢板, 60cm ×40cm, 厚2cm)	块	3.00			
438	隔音墙					
438-1	增设隔音墙	m	10.00			
441	安装橡胶警示柱	根	200			
443	更换安装黄色频 闪灯	台	1			
500	绿化工程					
501	铺种草皮					
501-1	铺种本地草或喷 播植草	m ²	20.00			满铺
501-2	铺种马尼拉草	m ²	50			满铺
502	种植乔木					
502-1	种植乔木（地径 3-4cm, 高1.5-	株	10.00			
502-2	种植乔木（胸径 5-6cm, 高2-	株	10.00			
503	种植灌木					
503-1	种植灌木（冠幅 50-60cm, 高50-	株	50.00			
503-2	种植灌木（冠幅 80-100cm, 高80- 100cm）	株	50.00			
504	种植攀缘植物	株	10.00			
505	花树、灌木除草					

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程 标段：一工区（宜柳路）

桩号：G78：K958+387~K1026+751，S7811：K0+000~K3+986

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
505-2	下边坡第一排及上边坡花灌木除草(树根周围50cm内，含做树盘)	株	20.00			
505-5	草皮除草(立交等位置除草)	m ²	30000.00			
505-6	喷药除路肩杂草(含割除，双幅路)	km	20.00			
506	花树、灌木修剪、整型					
506-2	下边坡第一排及上边坡花灌木修剪、整型(包含深入建筑限界乔木)	m	500.00			
506-3	色带修剪、整型	m ²	500.00			
506-4	立交、匝道、引道乔灌木修剪、	株	200.00			
506-5	乔木修剪	株	25.00			
507	花树、灌木杀虫(含杀虫剂)					
507-3	立交、匝道、引道乔灌木杀虫(含杀虫剂)	株	250.00			
507-6	色带杀虫(含杀虫剂)	m ²	200.00			
508	花树、乔灌木施肥					
508-2	管理区花树、灌木施肥(5kg/株)	株	200.00			
508-3	边坡花灌木施复合肥	株	100.00			
508-4	色带施复合肥	m ²	50.00			
508-5	立交、匝道、引道乔灌木施复合肥	株	50.00			
510	水车淋水(8t以上)	车	5			
511	割草机(含人工)	台班	50			
514	砍伐倾倒的乔木	株	300			
516	修剪挡标志牌绿化植物	m	50			
518	修剪、砍伐刺篱、三角梅					
518-1	修剪刺篱、三角梅	m	10			
519	清除藤蔓植物	m	10			
520	砍除伸入钢护栏乔、灌木					
520-1	砍除伸入钢护栏乔木	株	50			
520-2	砍除伸入钢护栏灌木	m	500			
600	收费设施工程					
601	收费岛刷油漆					

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程 标段：一工区（宜柳路）

桩号：G78：K958+387~K1026+751，S7811：K0+000~K3+986

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
601-1	收费岛刷反光漆	m ²	50			
601-2	收费岛刷普通漆	m ²	50			
602	收费岛贴膜					
602-1	收费岛贴反光膜	m ²	50			
603	收费亭涂漆					
603-1	收费亭涂漆	m ²	50			
604	收费亭玻璃更换					
604-1	收费亭玻璃更换	m ²	8			钢化玻璃
604-2	收费亭玻璃更换	m ²	5			普通玻璃
605	收费亭及防撞立柱维修					
605-1	收费亭及防撞立柱维修(含无缝钢管材料、刷漆)	座	1			
605-2	收费亭及防撞立柱维修(含无缝钢管材料、刷漆)	m	1			
605-3	防撞立柱涂漆	m ²	2			
607	收费站更换玻璃					
607-1	收费站更换中空钢化玻璃	m ²	1.00			
607-2	收费站更换普通钢化玻璃(厚度	m ²	1.00			
608	收费站更换静电地板	m ²	2			
609	收费站棚钢架防锈处理	m ²	1			
610	收费天棚补漏	m ²	5			
611	更换收费亭防撞立柱(无缝钢管)	m	5			
614	维修收费站铝塑板					
614-2	维修收费站铝塑板(含材料)	m ²	1.00			
615	收费站顶棚清洗	m ²	200			
616	收费岛砂浆抹面	m ²	75			
618	收费站外墙涂漆	m ²	25			
623	收费站刮腻子	m ²	10.00			除收费天棚外的其他位置
700	其他					
701	临时工日	工日	200.00			
702	车辆台班	台班				
702-1	微型车	台班	20.00			
702-2	2吨以内汽车	台班	50.00			
702-3	2吨以上汽车	台班	20.00			
702-4	挖掘机(1.0m ³ 履带式单斗)	台班	1.00			

工程量清单

工程名称：广西交通投资集团2017~2018年高速公路维修养护工程 标段：一工区（宜柳路）

桩号：G78：K958+387~K1026+751，S7811：K0+000~K3+986

细目号	细目名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
702-5	装载机(2.0以内轮胎式)	台班	1			
702-6	抽水机(最大流量10m ³ /H)	台班	1.00			
702-7	空压机(功率16KW)	台班	1			
702-8	发电机(功率16KW)	台班	1			
702-9	水车(容量不小于5m ³)	台班	1.00			
702-10	吊车(不小于25t)	台班	1.00			
702-11	高空作业车	台班	1			
702-12	挖掘机(0.5m ³ 履带式单斗)	台班	1.00			
702-13	切割机	台班	1			
702-14	割草机	台班	1.00			
702-15	风镐	台班	1			
702-16	焊机	台班	1			
703	房屋防水补漏	m ²	10.00			
	第四部分	小计				