

附件

## 招标工程量清单数量表

项目名称：融水至河池高速公路四分部

分项工程：小型构件预制安装工程

桩号部位：K69+700-K78+000、祥贝连接线（一工段）

支付编号	细目名称	单位	数量
<b>207-1</b>	<b>边沟（包括边沟加深）</b>		
207-1-g	C20、C30 混凝土预制、运输、安装	m3	4018
207-1-e	预制块钢筋加工、安装	kg	151659.7
<b>208-4</b>	<b>拱形骨架（含平台铺砌及急流槽）</b>		
208-4-e2	C25 砼预制块混凝土预制、运输、安装	m3	233
<b>207-3</b>	<b>截水沟（包含挖方平台排水沟）</b>		
207-3-f	C20 混凝土预制、运输、安装	m3	1555.9
<b>313-5</b>	<b>混凝土预制块路缘石</b>		
313-5	C30 混凝土路缘石预制、运输、安装	m3	929.1
<b>314-2</b>	<b>纵向集水沟</b>		
314-2-a	超高段纵向集水沟	m	2433
314-2-b	集水井	个	37
<b>420-1</b>	<b>钢筋混凝土涵洞盖板（含预制）</b>		
-a	HPB300 级钢筋加工及安装	kg	6390.5
-b	HRB400 级钢筋加工及安装	kg	381991.4
-d	C30 混凝土盖板预制、运输、安装	m3	1052.2

# 招标工程量清单数量表

项目名称：融水至河池高速公路四分部

分项工程：小型构件预制安装工程

桩号部位：K78+000-K90+000 段（二工段）

支付编号	细目名称	单位	数量
<b>207-1</b>	<b>边沟（包括边沟加深）</b>		
207-1-g	C20、C30 混凝土预制、运输、安装	m3	3950.9
207-1-e	预制块钢筋加工、安装	kg	139703.5
<b>208-4</b>	<b>拱形骨架（含平台铺砌及急流槽）</b>		
208-4-e2	C25 混凝土预制、运输、安装	m3	780.9
<b>207-3</b>	<b>截水沟（包含挖方平台排水沟）</b>		
207-3-f	C20 混凝土预制块预制、运输、安装	m3	1132.7
<b>313-5</b>	<b>混凝土预制块路缘石</b>		
313-5	C30 混凝土路缘石预制、运输、安装	m3	926.2
<b>314-2</b>	<b>纵向集水沟</b>		
314-2-a	超高段纵向集水沟	m	4907
314-2-b	集水井	个	93

## 招标工程量清单数量表

项目名称：融水至河池高速公路四分部

分项工程：绿化边坡防护工程

桩号部位：K69+700-K90+000、祥贝连接线

支付编号	细目名称	单位	数量
208-1-c5	挂铁丝网喷播基材防护	m <sup>2</sup>	105049.0
208-1-c	<b>植藤防护</b>		
208-1-c1	爬山虎	株	6567.6
208-1-h	草灌喷播	m <sup>2</sup>	30088.2
208-2-h1	喷播植草	m <sup>2</sup>	3844.3
216-1-h	植草	m <sup>2</sup>	62470.7

## 招标工程量清单数量表

项目名称：融水至河池高速公路四分部

分项工程：主、被动防护工程

桩号部位：K78+600-K90+000、祥贝连接线

支付编号	细目名称	单位	数量
212-5-a	主动防护网	m <sup>2</sup>	29000.0
212-5-c	被动防护网	m <sup>2</sup>	4248.5

# 招标工程量清单数量表

项目名称：融水至河池高速公路四分部

分项工程：锚杆格梁防护工程

桩号部位：K69+700-K90+000、祥贝连接线

支付编号	细目名称	单位	数量
<b>208-1-</b>	<b>锚固挂网喷砼防护</b>		
208-1-b1	锚固挂网喷砼锚杆	m	3637.74
208-1-b2	挂网（钢筋网）	kg	17189.94
208-1-b3	C25 喷射砼	m <sup>2</sup>	4394.58
<b>212-2-</b>	<b>挂网喷砼防护</b>		
212-2-e	挂网（铁丝网）	m <sup>2</sup>	1701.42
212-2-a	8cm 厚 C20 素混凝土	m <sup>2</sup>	1970.1
212-2-f	C20 砼镶边石	m <sup>3</sup>	44.64
<b>216-1-</b>	<b>边坡锚杆格梁防护</b>		
216-1-a1	Φ28 螺纹钢筋锚杆	m	5583.6
216-1-a2	Φ32 螺纹钢筋锚杆	m	14889.6
216-1-b	格梁 C30 混凝土	m <sup>3</sup>	1403.5
216-1-b1	钢筋（HPB235、HRB335）	kg	196364.4
216-1-c	10m 深层泄水孔	m	4042.5
216-1-d	坡面排水沟	m <sup>3</sup>	230.9